

Budowa ogrodzenia Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Likwidacja starego ogrodzenia		
1	KNR 2-25 0307/03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych (elementy metalowe złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora) 195*1,5	m2	292,500
		razem	m2	292,500
2	KNR 2-25 0308/02	Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych Analogia rozbiórka ogrodzenia murowanego (elemnty kute ogrodzenia złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora) (2,5+2,9+30)*1,8	m2	63,720
		razem	m2	63,720
3	KNR 2-01 0109/04	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych analogia ścinanie i karczowanie drzew i krzewów)	ha	0,600
4	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	25,000
		drenaż wzdłuż granicy z działką 4018/3		
5	KNKRB 1 0440/03	Drenaże kamienne na skarpach wylotu do rowu na 100m3 wykopu w skarpie (wykonaniwe drenażu zdłuż murku oporowego) analogia wykonanie drenażu z odprowadzaniem do istniejącej kanalizacji deszczowej) 32*0,3*1,5	m3	14,400
		razem	m3	14,400
		Ogrodzenie panelowe		
6	KNR 2-01 0312/10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,2m w gruncie kategorii III	dół	106,000
7	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 106*1,2*0,3*0,3	m3	11,448
		razem	m3	11,448
8	KNR 2-02 0607/03	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej kanałów i rowów 230*0,3	m2	69,000
		razem	m2	69,000
9	KNNR 2 1602/03	Ogrodzenie z siatki wysokości do 2,0m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów 105,57+37,96+10,89+31,29+50,64+25,62	m	261,970
		razem	m	261,970
10	KNR 2-31 0407/01	Analogia: Montaż cokołu ogrodzenia z gotowych prefabrykowanych elemntów betonowych	m	230,000
		Ogrodzenie ozdobne wg wzoru dołączonego na załączniku graficznym (ogrodzenie Przedszkola Samorządowego w Krościenku Wyżnym wzdłuż ulicy Południowej)		
11	KNR 2-01 0312/10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,2m w gruncie kategorii III	dół	15,000
12	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu 15*1,2*0,4*0,4	m3	2,880
		razem	m3	2,880
13	KNNR 2 1201/01	Podkłady betonowe 99,10*0,4*0,1	m3	3,964
		razem	m3	3,964
14	KNR 2-02 0202/01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu 99,10*0,4*0,3	m3	11,892
		razem	m3	11,892
15	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli zbrojenie fundamentu stałą fi 12 mm	t	0,417
16	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli zbrojenie fundamentu stałą fi 6 mm	t	0,900
17	KNR 2-02 0202/01	Cokół z betonu c 16/20 w gruncie 0,4x0,29 99,10*0,4*0,29	m3	11,496
		razem	m3	11,496
18	KNNR 2 0302/02	Cokół nad ziemią z cegły klinkierowej o wym. 0,25x0,24 - Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł dziurawek 99,10* 0,25*0,24	m3	5,946

Budowa ogrodzenia Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	5,946
19	KNR 2-02 0118/10	Słupki ogrodzeniowe z cegły klinkierowej 38x 38cm wys. 160 cm	m	24,000
20	KNR 2-02 1803/03	osadzenie na cokole rur kwadratowych o wym. 80x80x10mm w rozstawie 3,1m, 2,5m, 2,9m	m	41,600
21	KNR 2-02 1210/03	Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2- osadzenie przęseł ze stali płaskiej o wym, 3,1m x 1,6m; 2,5mx1,6m; 2,9m x 1,6m (5,1+9,3+9,3+9,3+9,9+9,9+9,9+11,6+11,6+11,6)*1	m2	97,500
		razem	m2	97,500
22	KNR 2-02 0923/01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - spoinowanie słupków z cegły klinkierowej 0,38*1,6*4*15	m2	36,480
		razem	m2	36,480
23	KNR 2-02 0923/01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - spoinowanie cokołu z cegły klinkierowej 99,108*(0,43+0,43+0,25)- (0,8*0,43*2*15)	m2	99,690
		razem	m2	99,690
24	KNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 15*0,38*0,38	m2	2,166
		razem	m2	2,166
25	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bramy przesuwnej stalowej o długości 9 m - brama nr 1 zasilanej elektrycznie 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
26	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż bramy przesuwnej stalowej o długości 6 m - brama nr 2 zasilanej elektrycznie 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż furtki ozdobnej o szer. 1,2 m - nr 3	kpl	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Zasilanie elektryczne bram	kpl	1,000
29	KNNR 1 0501/02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii III 18,5*2+21,5*1	m2	58,500
		razem	m2	58,500