

Wykonawcy

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji na I piętrze budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym w ramach zadania pn.: „Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym (I-piętro, poddasze)”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia przedmiotu zamówienia.

Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1. Czy ramach tego zadania jest wykonanie kompletnej rozdzielni elektrycznej RKI według projektu wykonawczego czy wykonanie tejże rozdzielni w takim zakresie aby możliwe było zasilanie urządzeń tylko dla I piętra czyli bez poddasza.

Odpowiedź: Rozdzielnia RKI została wykonana w poprzednim etapie. Trzeba dołożyć obwody zasilające dwa systemy klimatyzacji zgodnie z projektem elektrycznym.

Pytanie 2. W udostępnionym przedmiarze brakuje pozycji dotyczących wymiany rozłącznika izolacyjnego na 3P 100A i wyłącznika nadprądowego C50A 3P w rozdzielni RG, wymiany wyłącznika nadmiarowo prądowego na C50A 3P w złączu licznikowym ZL-1, wymiany wkładek bezpiecznikowych gG 80A w złączu ZK-3a. Proszę o wyjaśnienie oraz w miarę potrzeby dodanie tych pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź: W poprzednim etapie została wykonana modernizacja przyłącza do rozdzielni.

Pytanie 3. W udostępnionym przedmiarze ujęte są zabezpieczenia S301 B16 – 2szt, S301 C25 – 1szt, S301 C32 – 1szt, P302 40A 30mA – 4szt. Brakuje pozycji dotyczącej obudowy rozdzielni i innych zabezpieczeń. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Rozdzielnia RKI została wykonana w poprzednim etapie. Trzeba dołożyć w niej obwody zasilające dwa systemy klimatyzacji zgodnie z projektem elektrycznym.

Pytanie 4. W udostępnionym przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej wymiany przewodów 4xLgY 1x16 na 4xLY 1x25. Proszę o wyjaśnienie i dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź: W poprzednim etapie zostały wykonane modernizacja przyłącza do rozdzielni..

Pytanie 5. W udostępnionym przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej montażu przewodów LgY 1x16. Proszę o wyjaśnienie i dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź: W poprzednim etapie zostały wykonane modernizacja przyłącza do rozdzielni RKI z niej należy wykonać obwody zasilające systemy klimatyzacji.

Pytanie 6. W udostępnionym przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej montażu rury RL47. Proszę o wyjaśnienie oraz dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź: Przewody prowadzić w rurach RKGs wzdłuż instalacji klimatyzacji. Przedmiar jest dokumentem pomocnym w wycenie, szczególnie należy opierać się na dokumentacji projektowej.

WGOŚ.IT

mgr inż. Jan Omachel