



# SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM


## 1:100




Zbrojenie wieńca W-1  
1:20




Zbrojenie wieńca W-2  
1:20




Poz. B-1



Poz. B-2



Poz. T-2



### UWAGI:

stal zbrojeniowa konstrukcyjna: B500SP  
otulina: 3cm  
klasa betonu: C20/25

- Nadproża otworów okiennych i drzwiowych przyjęto jako prefabrykowane L-19 o długości dostosowanej do szerokości otworu (minimalne oparcie 12cm)
- Długość zakładu dla prętów Ø12: 60cm, Ø16: 80cm
- Schody SCH-1 w konstrukcji płytowej gr. 15cm, zbrojenie dolne #12 co 12,5cm, co drugi pręt odgięty ku górze i kotwiony w płycie oraz fundamencie.
- Przy otworach w płycie stosować dodatkowo po 2 pręty górą i dołem przy każdej krawędzi oraz po 2 pręty ułożone pod kątem 45° przy każdym narożu otworu.
- Prostopadłe do zbrojenia głównego płyty ułożyć zbrojenie rozdzielcze górą i dołem Ø8 co 20cm.
- Przy wolnych krawędziach płyty stosować dodatkowe zbrojenie: 3#12 górą i dołem, zbrojenie górne prostopadłe do tych krawędzi zaginać do dolnej pow. płyty w kształt litery "U".
- Poziomy opracia el. konstrukcyjnych zweryfikować z rysunkami architektonicznymi.
- Oznaczenia graficzne elementów konstrukcyjnych:

- wieńce / ściany konstrukcyjne (pod stropem)
- - - - - belki konstrukcyjne (pod stropem)
- █ słupy / ściany żelbetowe wznoszące się od stropu

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ				<div> <i>Sąjkański</i> ARCHITEKCI</div>	
INWESTOR: GMINA KROŚCIENKO WYŻNE 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE, UL. POŁUDNIOWA 9				38-400 Krosno, ul. Niepodległości 44; tel/fax: 13 43 543 75	
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Branża: KONSTRUKCJA				Tytuł projektu: BUDOWĄ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	
Nazwa rysunku: SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM			Nr rysunku: 2K	Skala: 1:100	
Projektant w specjal. konstr.	mgr inż. Jakub Malik nr upraw. PDK/0177/POOK/13	data	podpis	Adres budowy: 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE, PUSTYNY GM. KROŚCIENKO WYŻNE DZ. NR EWID 5237/5	
				PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 966 z 2016r.)	
Sprawdzający w specjal. konstr.	mgr inż. Paweł Świder nr upraw. PDK/0265/PWOK/15		04.2017		