



PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2

SKALA 1: 50



KONSTRUKCJA POBOCZY
W-WA MIESZANKI
ŻWIROWO-PIASKOWEJ gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

WARSTWA ŚCIERALNA AC 11S 50 / 70 gr. 4 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA AC 16W 50 / 70 gr. 2 cm

ISTNIEJĄCA NAW. SŁABĄ ZDEFORMOWANA

KONSTRUKCJA NAW. POSZERZENIA

W-WA ŚCIERALNA AC 11S 50 / 70 gr. 4 cm

W-WA WYÓWNAWCZA AC 16W 50 / 70 gr. 2 cm

W-WA PODBUDOWY AC 16P 50/70 gr. 6 cm

W-WA PODBUDOWY TŁUCZEN 4 - 63 gr. 15 cm

W-WA PODBUDOWY DOLNEJ POSPÓŁKA gr. 15 cm

W-WA PODBUDOWY POSPÓŁKA gr. 15 cm

ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE

OBIEKT:	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Parkowa w miejscowości Krościenko Wyżne dz. nr 2789/5493/2		
INWESTOR:	Gmina Krościenko Wyżne 38-422 Krościenko Wyżne ul. Półudniowa 9	BRANŻA: drogowa	DATA: 02.2019 r.
LOKALIZACJA:	km 0+028-0+395 367 0mb		
NAZWA RYS:	PRZEKRÓJ NORMALNY		
PROJEKTANT:	Stanisław Pękalski nr upr. ANB V.7342-232/94	SKALA	1:50
ASYSTENT PROJEKTANTA:	Natalia Pękalska nr upr. PDK/0216/OWOM/14	RYS NR	3.2